

BBK Betonböden

Angebot und Ausschreibungstext für Betonböden mit Stahlfaserbewehrung

Ausführung bei bauseitigem Witterungsschutz

Bauvorhaben: _____

Pos.		Leistungsbeschreibung	E.P.	Gesamt
01	qm	Sauberkeitsschicht einbauen und abtatschen d= cm		
02	qm	PE-Folie 0,20 mm liefern und verlegen einlagig / zweilagig		
03	qm lfm	Einschalen der Tagesfelder mit kunststoffbeschichteten Stahldübeln, Länge 50cm, d=20mm, Abstand 40cm		
04	qm lfm	Fugen an den Tagesansätzen nachschneiden, Kanten fasen und mit Kunststoff versiegeln		
05	qm lfm	Randstreifen 5 mm stark zur Trennung des Betons an Fundamenten und Stützen liefern und anbringen		
06	qm lfm	Neopolen 10mm / 15mm zur Trennung des Betons an Fundamenten und Stützen liefern und anbringen		
07	qm lfm	Fugen an Fundamenten und Stützen mit Kunststoff versiegeln		
08	qm lfm	Fugen an Fundamenten und Stützen nach W.H.G. gemäß KIWA-Norm fassen und versiegeln		
09	qm	Stahlfasern zusetzen kg / cbm =		
10	qm cbm	Beton gemäß DIN 1045 , ohne Füller , mindestens 320 kg Portlandzement und 1% Fließmittel auf das Zementgewicht des Betons einbauen und abtatschen Dicke = cm		
11	qm cbm	Gestellung einer Betonpumpe, falls erforderlich		
12	qm	Beton reiben und maschinell glätten, als Nutzfläche oder zur Aufnahme von Beschichtungen oder anderen Bodenbelägen gemäß DIN 18202 Zeile 3		
13	qm	Beton reiben und Besenstrich herstellen als fertige Fläche		
14	qm lfm	Maschinelles Einschneiden der vorgesehenen Schnittfugen 4 mm breit und 5 cm tief		

15		qm lfm	Maschinelles Einschneiden der vorgesehenen Schnittfugen nach W.H.G. gemäß KIWA-Norm, 4 mm breit, 5 cm tief, einschließlich Nachschnitt und Kanten fassen		
16		qm lfm	Schnittfugen mit Kunststoff versiegeln		
17		qm lfm	Schnittfugen nach W.H.G. gemäß KIWA-Norm versiegeln		
18		qm	Aurotex-Imprägnierung auf Epoxydharzbasis gegen zu frühe Austrocknung unmittelbar nach Fertigstellung des Betonbodens aufsprühen		
19		qm	Folie gegen zu frühe Austrocknung unmittelbar nach Fertigstellung des Bodens auslegen (bei baus. Entsorgung)		
20		qm	Zulage für die Herstellung eines Gefälles		
21		lfm	Liefern und einbauen eines verzinkten Kantenschutzwinkels 50 / 50 / 5 mm		
22		lfm	Liefern und einbauen eines verbleibenden Fugenprofils als Kantenschutz der Tagesfeldfugen System KS 170 +		
23		lfm	Liefern und einbauen eines verbleibenden Fugenprofils als Kantenschutz der Tagesfeldfugen System RF-Herkules		

Gesamtsumme netto:
